



GATOR ROCK BOND

KIESBINDER

ER VERFESTIGT DIE STEINE

- Schafft eine dauerhafte, wasserdurchlässige und dekorative Fläche - mit dem gebrauchsfertigen Gator Rock Binder Kit

DER gemischte GATOR ROCK BOND ist gebrauchsfertig und ergibt mit zu 100% gewaschenen und getrockneten Kieselsteine eine dauerhaft wasserdurchlässige und dekorative Fläche. Hervorragend geeignet für Gartenwege, wo Erosion und Dränfähigkeit eine Rolle spielen.

IDEAL FÜR

- Randleisten
- Kanten und Konturen
- Pfade
- Gehwege
- Baumeinfassungen
- Patio

EIGENSCHAFTEN

- Porös und wasserdurchlässig
- Hält die Steine ortsfest
- Verringert den Aufwand für Wartung und Reinigung
- Dauerfest bei extremen Bedingungen

FLÜSSIGES BINDEMITEMITTEL

ORTSFESTE BINDUNG DER STEINE

- Ortsfeste bindung der steine - ergibt mit ihren gewaschenen und getrockneten Flusskiesel eine dauerhafte
- Wasserdurchlässige und dekorative Fläche. Setzen Sie alternativ das gebrauchsfertige Gator Rock Bond Binder Kit ein.

Der mit 100% gewaschenen und getrockneten Flusskiesel ergibt eine dauerhafte, wasserdurchlässige und dekorative Fläche. Eine großartige Lösung für Gartenwege, wo Erosion und Dränage ein Kriterium darstellen.

DIE FOLGENDEN STEINE KÖNNEN FÜR DIE VERWENDUNG VON GATOR ROCK BOND VERWENDET WERDEN

FLUSSKIESEL • GRANIT • KALKSTEIN • MARMOR

- Größe von 3 bis 10 mm
- Müssen staubfrei und vollkommen trocken sein

EINBAUANLEITUNGEN GATOR ROCK BOND

ZU BEACHTEN

- Steine müssen sauber, staubfrei und 100% trocken sein
- Nur für Fußgängerbereiche
- Verarbeitbar ab 16°C
- Trockenzeit 24 Stunden ohne Regen
- Bitte mit Handschuhen arbeiten und Hautkontakt mit dem Binder vermeiden.
Das Produkt in Betonmischern, Schubkarren oder Sperrholzbehältnissen mischen
- Sämtliche Werkzeuge mit auflösend reinigen.
- GATOR ROCK BOND ist beim Einbau hochglänzend. Dieser Effekt verringert sich innerhalb von 3 Monaten.
Die Bindung der Steine ist hiervon nicht beeinträchtigt.



A. Lesen Sie vor dem Einbau immer das neueste GATOR ROCK BOND FLÜSSIGE BINDEMITTEL Technische Datenblatt über AllianceGator.com

B. Bereiten Sie starkes Fundament vor indem Sie ein 10 cm starkes Splittbett (0-20 mm) verdichten.

KIESBINDER Mischen Sie für 4 Minuten einen Behälter GATOR ROCK BOND mit 100% trockenem und sauberem Kies.

FLÜSSIGES BINDEMITTEL Mischen Sie im Verhältnis zu einem Behälter GATOR ROCK BOND FLÜSSIGES BINDEMITTEL mit (145 kg) der folgenden Steine für die Dauer von 4 Minuten; maschinell mit einem Mörtelmischer oder händisch auf einer Sperrholzplatte oder in einer Schubkarre.

Tragen Sie die gemischten Flusskiesel auf der gewünschten Fläche in einer Mindeststärke von 13 mm innerhalb von 20 Minuten nach dem Mischen auf.



MATERIALBEDARF (KIESBINDER)

- 1 Gebinde bei 13mm Deckschicht
ca. 0,75 bis 0,9 m²

MATERIALBEDARF (FLÜSSIGES BINDEMITTEL)

- 3,78 Liter gemischt mit 145 kg trockener und sauberer Steine 7,5 m² bei 13mm Bettstärke



GENAUERES ERFAHREN SIE UNTER

AllianceGator.com/europe/de/