GATOR ROCK BOND

ENSEMBLE DE PIERRES DÉCORATIVES ET LIANT

MAINTIENT LES PIERRES EN PLACE

- Crée une surface durable, perméable et décorative avec l'ensemble prêt à l'emploi Gator Rock Bond.

L'ensemble de pierres décoratives 100% assèchées et d'agent liant GATOR ROCK BOND sont prêts à l'utilisation et créeront une surface durable perméable et décorative. Idéal pour les allées de jardin où l'érosion et le drainage sont un problème.

IDÉAL POUR

- Plates-bandes
- Bordures et contours
- Sentiers
- Allées
- Tours d'arbre
- Patios

CARACTÉRISTIQUES

- Demeure poreux et perméable
- Maintient les pierres en place
- Facile d'entretien
- Durable même dans des conditions extrêmes

AGENT LIANT LIQUIDE

MAINTIENT LES PIERRES EN PLACE

- Crée une surface durable, perméable et décorative avec vos pierres de rivière locales lavées et séchées.
- Le Gator Rock Bond est également offert en ensemble prêt à l'emploi.

L'AGENT LIANT LIQUIDE GATOR ROCK BOND mélangé à 100 % de pierres de rivière lavées et séchées crée une surface durable perméable et décorative et convient aux sentiers de jardin où il y a risque d'érosion et des problèmes de drainage.

TYPES DE PIERRES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES

PIERRE DE RIVIÈRE ▪ GRANIT ▪ CALCAIRE ▪ MARBRE

- 3 mm à 10 mm
- Sèches et exemptes de poussière

AllianceGator.com/europe/fr/

ÉTAPES D'INSTALLATION DE L'AGENT LIANT LIQUIDE GATOR ROCK BOND

REMARQUES

- Ces pierres décoratives doivent être propres, exemptes de poussière et 100% sèches.
- Convient aux surfaces piétonnières seulement.
- S'active au-dessus de 16°C.
- Sèche en 24 heures (sans pluie).
- Portez des gants pour éviter que l'agent liant colle aux doigts. Mélangez les produits dans un malaxeur à maçonnerie, dans une brouette ou sur une feuille de contreplaqué.
- L'outillage utilisé pourra être nettoyé à l'aide d'un dissolvant.
- GATOR ROCK BOND a un aspect très brillant lors de la première application, la brillance diminuera progressivement dans les 3 mois. Cela n'affectera pas l'adhérence des pierres.

A. Référez-vous toujours à la dernière fiche technique (FT) l'AGENT LIANT LIQUIDE GATOR ROCK BOND à AllianceGator.com avant l'installation de l'AGENT LIANT LIQUIDE GATOR ROCK BOND.

B. Compactez 10 cm de pierres concassées 0-20 mm afin de former une base solide.

ENSEMBLE DE PIERRES DÉCORATIVES ET LIANT Mélangez 473 ml du contenant de GATOR ROCK BOND avec les pierres décoratives sèches et exemptes de toute poussière (18,2 kg) pendant 4 minutes.

AGENT LIANT LIQUIDE Mélangez dans un ratio d'un contenant (3,78 L) d'AGENT LIANT LIQUIDE GATOR ROCK BOND avec des pierres décoratives (145 kg) exemptes de toute poussière pendant 4 minutes. Mélangez les produits mécaniquement à l'aide d'un malaxeur à maçonnerie ou manuellement sur une feuille de contreplaqué ou dans une brouette.

Dans les 20 minutes suivant la réalisation de l'étape 2, répartir le mélange d'une épaisseur minimale de 13 mm sur la surface en le lissant à la truelle.

SUPERFICIE COUVERTE (ENSEMBLE)

- 1 seau, sur une épaisseur 13 mm, couvre environ 0,75 to 0,9 m²

SUPERFICIE COUVERTE (AGENT LIANT LIQUIDE)

- 3,78 L mélangé à 145 kg de pierres sèches, couvre 7,4 m² à raison d'une épaisseur de 13 mm

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004